



- BF: OK Boden fertig
- BR: OK Boden roh
- DR: OK Decke roh
- STR: UK Sturz roh
- ST.F: UK Sturz fertig
- BR.F: OK Brüstung fertig
- BR.R: OK Brüstung roh
- MF.B: Metallfensterbank
- SW.F: OK Schwelle fertig
- SW.R: OK Schwelle roh
- DW: Dachwasser
- FS: Fallstrang
- RWA: Rauch- / und Wärmeabzug
- ~: Zuluft über Fenster
- ~: Zuluft über Decke
- ~: Abluft über Decke
- DK: Dreh-Kippfüßel
- RAFF: Raffamellen-Storen
- Motor
- Kurbel
- gek: gekoppelt
- 1.1: Typennummern
- RH: Öffnung raumhoch
- PS81: 1cm PS81 (Glaswollplatte)
- Dämmstoff
- Dämmstoff Perimeter
- Dämmung unter Bodenplatte
- Dämmung in Schalung eingelegt
- Dämmung an Decke
- Dämmstoff (Brandschutz)
- Installationsschächte ausgeflockt
- Beton
- Beton auf Thermofusselement
- Backstein
- Backstein nachträglich
- Backstein auf Thermofuss
- Kalksandstein
- Kalksandstein nachträglich
- Kalksandstein auf Thermofuss
- Betonelement / Kunststein
- Mörtel / Gips
- Sperschicht
- Einlage in Decke
- Einlage im Boden
- Betonkernaktivierung
- Decke abgehängt

Index	Datum	gez.	Änderungen
A	19.12.2025	ju	Käuferänderung: Zimmer 3 entfällt, Anstellende Badewanne Dusche, Anschlüsse Dusche vorsehen, Zwischenwand WC/Technik geschoben
B	07.01.2026	ju	Käuferänderung: Lüftung um 90° gedreht
C	12.01.2026	ju	BA-Abflüsse Terrassen nach innen geschoben (Keine Kragsplattenschluss-querungen) / Visum Käufer 12.01.2026
D	13.01.2026	ju	Garagentüre in Ebene 2 geschoben = bündig mit Garageneingang Innen / Dach nicht begehbar = Betondecke ohne Gefälle
E	02.02.2026	ju	Käuferänderung: Stütze Wohnen geschoben bündig Wand; HS-Fenster ganze breite, Stütze Fensterterrace
F	09.02.2026	ju	Visum Käufer 09.02.2026
G	12.02.2026	ju	Aufbordung Beton bei Pflanztrig Terrassen; Brüstung Terrasse; Kotten LIT/G
H	18.02.2026	ju	Wand zu Einstellhalle
I	27.02.2026	ju	Lichtschächte, keine TG-Deckentrennung -> Deckenabsätze mit Dämmungen, Kotten
J	11.03.2026	ju	Käuferänderung: Küche gem. Detailplan -> Kochen und spülen getauscht
K	24.03.2026	ju	Deckeneinlage Fenster Wohnen Aussenfassade

Alle Masse sind Rohmasse. Der Unternehmer ist verpflichtet alle Masse am Bau zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden.

**Projekt Terrassenhäuser- Bucherstrasse, 5452 Oberrohrdorf**

Bauherr Auftragsgemeinschaft Märkli (W. Kuhn Immobilien AG & Konsortium Bucher) c/o KMP Architektur AG

**Ebene 2**

**Haus 7**

**Gut zur Ausführung**

±0.00 = 480.80 m.ü.M. = OK fertig Ebene 3 Hausreihe 5

**1:50**

**548 342 GzA**

Datum 02.12.2025 JV  
Format 63 / 84  
Revision 24.03.2026 K

CAD: 548\_GzA-Ausführungspläne\_24032026.vwx

**KMP**

KMP Architektur AG  
Bahnhofstrasse 1  
Postfach 192  
5430 Wettingen

Telefon 056 438 08 08  
Fax 056 438 08 28  
info@kmpag.ch  
www.kmpag.ch