

M.Stähli AG

Adresse: M.Stähli AG

Email:ms@staehli.ag

Wischerstrasse 23

Mobile:079 401 00 75

8182 Hochfelden

Baufirma: Erne AG Bauunternehmung

Bauobjekt: Lupfig AMAG Neubau

Angebot für Mauerwerk:

	<u>Eingegebene Summe:</u>	<u>Korrigierte Summe:</u>
Total Brutto:	85'878.50	
Rabatt: 2%	-1'717.57	
	-----	-----
Zwischentotal:	84'160.93	
Skonto: 2%	-1'683.21	
	-----	-----
Zwischentotal:	82'477.71	
MWST 7.7 %:	6'350.78	
	-----	-----
Total Netto:	88'828.49	
	=====	=====

Offerteingabe
am:
19.10.2022

Voraussichtliche
Arbeitsausführung:

Verbindlichkeit
der Offerte:

Sachbearbeiter:

Unternehmung / Stempel
M.Stähli AG

Unterschrift:

Martin Stähli

Telefon:
079 401 00 75

M. STÄHLI AG Akkordgruppe
Sichtmauerwerk und Mauerwerk, Schalung
Wischerstrasse 23 8182 Hochfelden

Ort/Datum
Hochfelden 19.10.2022

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

080 Oekologisches Bauen

081 Anforderungen.

.100 Voranstriche, Haft- und Imprägniermittel sowie andere Anstrichstoffe müssen wasserverdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.

100 Mauerwerk aus künstlichen Steinen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

130 Mauerwerk aus Kalksandstein MK und MKD

131 Einsteinmauerwerk aus Kalksandstein ohne besondere Eigenschaften MK. Gleichzeitig mit Rohbau erstellen.

.100 Vollfugig vermauern.

.130 d mm 140 bis 160.

.133 h m 3,01 bis 4,00.

2'450 m2 28.50 69'825.00

.134 h m 4.01 bis 5.00

350 m2 32.00 11'200.00

200 Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Mauerwerk

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

220 MK und MKD, Mehrleistungen und Nebenarbeiten

221 Mehrleistungen für Mauerköpfe, Leibungen und Ecken zu Mauerwerk MK und MKD.

.100 Mauerköpfe und Leibungen ausbilden.

Übertrag

81'025.00

Projekt: 21-005
Neubau ATC / TSC, 5424 Lupfig
60 758

Seite: 68
01.06.2022

Auftrag: 16 NPK-Bau: 314 Maurerarbeiten D/13(V'22)

BKP: 211

221.110	Rechtwinklig.				
.111	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.	720	m	3.50	2'520.00
222	Mehrleistungen für obere Mauerwerkabschlüsse.				
.100	Mörtelüberzug.				
.110	Horizontal.				
.111	Zu allen Mauerwerksdicken.	750	m	"Bauseits"	
250	<u>Vollstürze</u>				
251	Mehrleistungen zu Mauerwerk für Vollstürze, inkl. Mehraufwand für Uebermauern.				
.100	Tonstürze.				
.110	h bis mm 65.				
.113	b mm 140 bis 160.	95	m	6.50	617.50
500	<u>Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk</u>				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	<u>Feuchtigkeitsabdichtung</u>				
511	Feuchtigkeitsabdichtung für Mauerwerk auf Untergrund verlegen, inkl. Mörtelbett.				
.100	Material dem Unternehmer freigestellt. nur im Untergeschoss				
.101	Streifenbreite bis mm 200.	130	m	1.20	156.00
540	<u>Maueranschlüsse</u>				
542	Verbinden von neuen mit bereits bestehenden Mauern.				
.100	Ausführung dem Unternehmer freigestellt.				
.102	Mit bestehenden Kalksandstein- oder Betonsteinmauern.	190	m	3.00	570.00
.103	Mit bestehenden Betonmauern.	180	m	3.00	360.00
550	<u>Trennschichten</u>				
	Übertrag				85'248.50

Projekt: 21-005
Neubau ATC / TSC, 5424 Lupfig
60 758

Seite: 69
01.06.2022

Auftrag: 16 NPK-Bau: 314 Maurerarbeiten D/13(V'22)

BKP: 211

552	Vertikale Trennschichten bei Maueranschlüssen und Bewegungsfugen.				
.801	PS 81 Mauerwerk d mm 145	180	m	3.50	630.00
600	Wärme- und Schalldämmschichten				
620	Wärme- und Schalldämmschichten an Mauerwerk und Decken Schnitte rechtwinklig zur Plattenkante sind im Einheitspreis inbegriffen.				
621	Dämmplatten an Mauerwerk befestigen.				
.300	Schaumstoffplatten.				
.330	Extrudiertes Polystyrol XPS, deklarierter Wert der Wärme- leitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,036, Rohdichte ca. kg/m3 30. XPS Premium 300 SF				
.337	d mm 220	180	m2	"Bauscits"	
800	Zusatzarbeiten im Ausbau				
810	Böden und Zementestriche CT im Verbund				
813	Untergrundvorbereitung für Zementestriche CT im Verbund.				
.100	Untergrund reinigen.				
.101	Mit Besen.	7'450	m2		
.104	Mit Hochdruck-Wasserstrahlgerät bis ca. bar 120.	7'450	m2		
.200	Massnahmen für optimalen Verbund zwischen Untergrund und Estrich. Zusätzlich zu Zement- schlämme in Pos. 814.				
.201	Haftmittel. Nach Vorschlag Unternehmer	110	m2		
814	Zementestriche CT im Verbund einbauen, inkl. Abziehen und Glätten. Zementschlämme ist im Preis inbegriffen.				
.100	Festigkeitsklasse C30-F5, auf Beton.				
.110	Auf Böden.				
.114	d mm 30 Zementüberzug im Verbund ohne Gefälle abgeglättet in allen Technikräumen.				

Übertrag

900 Zuschlag für nachträgliches Mauerwerk

1 m2 6.50 85'878.50